2023年工程方案做(通用7篇)

方案在各个领域都有着重要的作用,无论是在个人生活中还 是在组织管理中,都扮演着至关重要的角色。方案的格式和 要求是什么样的呢?以下是我给大家收集整理的方案策划范 文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程方案做篇一

随着我国建筑行业的不断发展,钢筋工程在其中起到重要的支撑作用。钢筋工程的施工方案是确保建筑结构安全可靠的关键一环。经过长时间的参与和学习体会,我对钢筋工程施工方案有了更深入的理解和认识。在这里,我将分享我的心得体会,并希望对同行有所启发。

第一段: 重视施工方案的编制和落实

钢筋工程施工方案的编制和落实是保证施工质量的关键。施工方案应根据具体项目的要求进行制定,包括方案的技术指标、施工方法、设备选择等内容。编制过程中,应充分考虑施工现场的实际情况,确保方案的可操作性和安全性。同时,在编制方案的过程中,还应与设计、施工等相关部门进行充分的沟通和协调,确保方案的一致性和可行性。在施工过程中,施工方案的落实也同样重要,施工人员应按照方案的要求进行施工操作,并及时记录和反馈信息,以便对方案进行调整和完善。

第二段:保证施工质量的关键要素

钢筋工程施工方案的制定和执行是保证施工质量的关键要素。首先,在方案的制定过程中,应根据具体工程的要求选择适当的施工方法和监控措施。例如,对于复杂的钢筋结构,应密切关注钢筋的布置和连接方式,制定相应的施工方案,以

确保钢筋的安全性和可靠性。其次,在施工过程中,施工人员应严格遵守方案的要求进行操作,并及时记录和报告施工过程中可能出现的问题,以便及时采取相应的措施进行修正。法则,在施工完成后,应对施工方案进行全面的评估和总结,包括工作量、质量、安全、经济等方面,以便于今后的施工过程有所借鉴。

第三段:加强与其他部门的沟通合作

钢筋工程的施工方案不仅仅涉及到施工本身,还需要与设计、监理等其他部门的密切配合。在方案的编制过程中,应充分考虑与其他部门的协作,确保各方面的要求得到充分满足。例如,在方案编制的初期,可以邀请设计、监理等部门的专家参与,共同商讨和确定方案的技术指标和施工方法。在施工过程中,应配合监理部门的监督和检查,及时解决可能出现的问题,确保施工的质量和进度。加强与其他部门的沟通合作,能够充分发挥各方的优势,提高施工方案的可操作性和实施效果。

第四段:不断学习和改进的意识

在钢筋工程施工方案的制定过程中,要保持不断学习和改进的意识。只有通过持续的学习和实践,才能更好地掌握新的施工技术和方法,提高施工方案的水平和效果。例如,可以定期参加培训和学习班,了解新的施工理念和技术,以及行业的最新动态。同时,在实践中要敢于尝试新的方法和技术,勇于创新和改进,以提高施工方案的可行性和实施效果。只有通过不断学习和改进,方能在激烈的市场竞争中保持竞争力。

第五段: 总结和展望

钢筋工程施工方案是确保建筑结构安全可靠的重要环节。在 实践中,我深刻体会到施工方案的制定和执行对保证施工质

量的重要性。通过与其他部门的沟通合作,能够充分发挥各方的优势,提高施工方案的可操作性和实施效果。同时,不断学习和改进的意识是提高施工方案水平的关键。在今后的工作中,我将继续努力,进一步提高施工方案的水平和效果,为我国建筑行业的发展贡献力量。

工程方案做篇二

认真贯彻[xx市人民政府关于印发焦作市蓝天工程行动计划的通知》和[xx市蓝天工程行动计划2014年实施方案的通知》的文件精神,执行市住建局下发的《关于印发[xx市全面推行建筑工程"绿色施工"实施方案》的通知》要求,在创建安全文明施工标准化工地的基础上,为全面推动建筑工程绿色施工、文明施工,切实改善环境质量,结合xxx建筑工程有限公司(以下简称公司)的安全文明生产情况,特制定此方案。

根据本次活动安排,公司成立"绿色施工"现场工作领导小组,名单如下:

组长门xx

组员[]xx xx

现场工作领导小组办公室设在生产经营部,负责统筹安排部署"绿色施工"现场实施工作。

各在建项目也要成立相应的"绿色施工"生产管理小组,负责本项目的"绿色施工"实施工作。

本次活动覆盖各在建项目。检查内容主要包括:

此次检查自5月10日开始至12月底结束。共分二个阶段:

1、项目自查阶段(5月10日至6月10日)。

各在建项目要结合本项目建筑安全生产的实际情况,认真分析安全生产现状,制定专项整治"绿色施工"检查制度,建立检查记录。

2、公司检查阶段(6月10日至12月30日)

公司对在建项目进行排查,督促各单位"绿色施工"检查工作落到实处、取得实效。

- 1、提高认识,加强领导。各在建项目要充分认识到开展"绿色施工"工作的重要意义,加强组织领导,制定切实可行的实施方案,深化现场文明施工管理,夯实"绿色施工"生产工作的基础。
- 2、实施"绿色施工"创建工作与安全文明施工措施费考评相结合的措施; "绿色施工"定期评价不合格或通报批评的在建项目,安全文明施工措施费考评活动一律不予进行。
- 3、广泛宣传,舆论监督。各在建项目要充分利用橱窗、展板、 横幅、标语、夜校等平台,广泛宣传这次"绿色施工"创建 活动,普及"绿色施工"生产知识,了解创建工作的意义, 加大舆论监督和群众监督力度,形成创建"绿色施工"的良 好舆论氛围。
- 4、认真分析,总结提高。各在建项目要在认真、深入执行的基础上,及时总结经验、教训,进一步完善项目"绿色施工"管理制度,确保实现"绿色施工"目标。

xxxx建筑有限公司

工程方案做篇三

认真贯彻《**市人民政府关于印发焦作市蓝天工程行动计划的通知》和《**市蓝天工程行动计划20xx年实施方案的通知》

的文件精神,执行市住建局下发的《关于印发〈**市全面推行建筑工程"绿色施工"实施方案〉的通知》要求,在创建安全文明施工标准化工地的基础上,为全面推动建筑工程绿色施工、文明施工,切实改善环境质量,结合***建筑工程有限公司(以下简称公司)的安全文明生产情况,特制定此方案。

二、组织机构

根据本次活动安排,公司成立 "绿色施工" 现场工作领导小组,名单如下:

组长: **

组员: ** **

现场工作领导小组办公室设在生产经营部,负责统筹安排部署"绿色施工"现场实施工作。

各在建项目也要成立相应的"绿色施工"生产管理小组,负责本项目的"绿色施工"实施工作。

三、检查范围和标准

本次活动覆盖各在建项目。检查内容主要包括:

四、工作安排

此次检查自5月10日开始至12月底结束。共分二个阶段:

1、项目自查阶段(5月10日至6月10日)。

建立检查记录。

2、公司检查阶段(6月10日至12月30日)

公司对在建项目进行排查,督促各单位"绿色施工"检查工作落到实处、取得实效。

五、工作要求

- 1、提高认识,加强领导。各在建项目要充分认识到开展"绿色施工"工作的重要意义,加强组织领导,制定切实可行的实施方案,深化现场文明施工管理,夯实"绿色施工"生产工作的基础。
- 2、实施"绿色施工"创建工作与安全文明施工措施费考评相结合的措施; "绿色施工"定期评价不合格或通报批评的在建项目,安全文明施工措施费考评活动一律不予进行。
- 3、广泛宣传,舆论监督。各在建项目要充分利用橱窗、展板、横幅、标语、夜校等平台,广泛宣传这次"绿色施工"创建活动,普及"绿色施工"生产知识,了解创建工作的意义,加大舆论监督和群众监督力度,形成创建"绿色施工"的良好舆论氛围。
- 4、认真分析,总结提高。各在建项目要在认真、深入执行的基础上,及时总结经验、教训,进一步完善项目"绿色施工"管理制度,确保实现"绿色施工"目标。

****建筑有限公司

工程方案做篇四

五项工程是指在城乡建设中进行的水、电、通信、市政、交通基础设施的建设工程。为了提高基础设施建设的质量和效益,我所参与的五项工程项目制定了详细的实施方案。在项目实施的过程中,我深刻体会到了实施方案的重要性。以下是我对五项工程实施方案的心得体会。

第一段:方案制定要详细全面

五项工程的实施涉及到多个方面的工作内容,因此实施方案制定时必须要详细全面。在项目中,我们制定了每个阶段的具体任务和工作计划,并且明确了责任人和时间节点。这样的详细方案使每个参与者都清楚自己的任务,并且能够按照时间节点来进行工作。通过实施方案的详细制定,我们确保了工作的有序进行,提高了工作效率。

第二段:方案要灵活可调整

在五项工程的实施中,由于环境、资金等各种因素的原因,可能会出现一些意外情况。为了应对这些情况,实施方案必须具备灵活可调整的特点。在我们的项目中,我们制定了相应的变更管理流程,当出现意外情况时,可以及时进行调整和变更。这样的灵活性使我们能够应对各种突发情况,并且保证项目的正常进行。

第三段:方案需强调安全和环保

五项工程的实施过程中,安全和环保是非常重要的因素。为了保障工人和居民的生命安全和身体健康,我们在实施方案中加入了相关的安全规定,并且进行了安全培训。同时,我们还制定了环保措施,遵守了绿色建筑的标准。通过这些安全和环保措施的加入,我们保证了工程的安全稳定和环保可持续发展。

第四段:方案要注重质量管理

五项工程的实施过程中,质量是关键。为了保证工程的质量,我们在实施方案中注重了质量管理。我们制定了严格的施工标准和工艺流程,并且进行了多次的质量检查和验收。同时,我们还加强了技术培训,提高了参与者的技术水平。通过这样的质量管理,我们保证了工程的质量达到了设计要求,满

足了用户的需求。

第五段:方案的监督和总结反馈

五项工程的实施方案需要不断的监督和总结反馈,以便提供参考经验和改进方向。在我们的项目中,我们定期组织了工程进度会议和技术交流会议,以便及时了解工作进展和存在的问题。同时,我们还制定了实施方案的评估指标,对方案进行了综合评估。通过这样的监督和总结反馈,我们不断提高实施方案的质量和效能,并且为今后的类似项目提供了宝贵的经验。

总之, 五项工程的实施方案是工程顺利进行的基础。通过实施方案的制定, 我们解决了工作的协调性和一致性, 提高了工作效率和质量, 保证了项目的顺利实施。同时, 方案的灵活性、注重安全和环保、质量管理以及监督和总结反馈也为今后的工程项目提供了宝贵的经验。通过总结这些心得体会, 我深刻认识到了实施方案在工程项目中的重要性, 将继续努力提高方案的质量和实施能力。

工程方案做篇五

近年来,我国推动五项工程实施方案的进展取得了显著的成果。在实施五项工程的过程中,我深刻认识到了其重要性和必要性,同时也积累了一定的经验和体会。在此,我将结合自身的实践,对五项工程实施方案进行分析和总结,提出一些心得体会。

第一段:加强党风廉政建设,筑牢纪律防线

作为实施五项工程的第一环节,加强党风廉政建设具有重要 意义。在过去的工作中,我亲身感受到党风廉政建设的益处。 通过加强党组织建设,促进了各级党组织的活力和凝聚力。 同时,严肃党风廉政建设,加强廉政教育,提高了党员干部 的廉洁自律意识。这些措施在防范和惩治腐败、维护党的形象和威信方面发挥了重要作用。

第二段: 深入推进改革开放,促进经济增长

改革开放是五项工程的核心内容之一。实践证明,深化改革开放对于促进经济增长、提高人民生活水平具有重要作用。在过去的几年中,我国通过一系列的改革开放举措,推动了经济结构的优化和转型升级。例如,减税降费政策的出台,降低了企业的负担,激发了市场活力;外商投资法的通过,为外资企业提供了更加开放和公平的环境。这些改革开放的举措有助于提升我国的国际竞争力,推动了经济的快速发展。

第三段:加强生态环境保护,推动可持续发展

生态环境保护是五项工程实施方案的重要内容。在过去的工作中,我学会了如何保护和治理环境。通过加强生态环境保护,我们改善了生态环境质量,增加了生态资源的可持续利用。例如,实施生态修复工程,修复了大量退化的生态系统;加强环境监测,及时发现和解决环境问题。这些举措不仅改善了人民的生活环境,也为后代子孙创造了更好的生活条件。

第四段:推进农村振兴,提升农民生活质量

农村振兴是五项工程实施方案的重头戏之一。过去的几年中,我亲身参与了农村振兴工作,亲眼见证了农村面貌的变化。通过实施一系列的农村振兴政策,我们调动了农民的积极性和创造力,提高了农民的收入和生活水平。例如,农田水利工程的建设,改善了农田灌溉条件;农业技术的推广,提高了农业生产效益。这些措施有助于推动农村的现代化进程,增强了农民的幸福感和获得感。

第五段:加强中外交流合作,扩大国际影响力

作为五项工程中的重要内容之一,加强中外交流合作对于扩大我国的国际影响力具有重要意义。在过去的工作中,我发现通过加强中外交流合作,我们能够学习和借鉴国外的先进经验和理念,提高我国的科技水平和创新能力。同时,加强国际合作,推动共建"一带一路"倡议等重大国际合作项目,有助于增强我国的国际影响力和话语权。在未来的工作中,我将继续加强中外交流合作,为我国的发展贡献自己的力量。

总结起来, 五项工程实施方案是推动我国经济社会发展的一项重要举措。通过加强党风廉政建设、深入推进改革开放、加强生态环境保护、推进农村振兴、加强中外交流合作等五项工程, 我们能够实现经济的快速增长、人民生活水平的提高、国家的可持续发展。在未来的工作中, 我将继续努力, 为五项工程的顺利实施做出更大的贡献。

工程方案做篇六

涉密网络与其他网络相比,它对网络建设的质量和信息安全要求非常高,在对涉密网络布线工程设计与施工方案进行分析时首先要了解涉密网络信息安全的要求以及涉密网络布线工程的特点,只有这样才能更好地完成涉密网络布线工程的设计与施工,高效的保障涉密网络建设的质量和安全。

涉密网络;布线工程设计;施工方案

通过涉密网络的应用与发展,我们通过网络进行自己相关信息的查看是相当保密的[1]。为了信息保密性更好,网络管理的相关企业就需要进行相应的涉密网络布线工程,因为只有建立好足够保密的网络,才能更好保障信息的安全性。

2. 1涉密网络信息安全的基本要求在当今这个网络时代、信息时代涉密网络可以说是我们日常生活工作中最常用的网络,因为在我们的生活中有太多的信息需要保密,我们的国家也是,所以在涉密网络中对信息安全的要求也是相当严格的,

最基本的也是最重要的要求分为四部分[2],具体如下:

- 1、存放安全。一定要保障涉密网络系统中接收到的信息存放 是安全的,不易被盗取和破坏的。而计算机设备或终端必须 存放在安全可靠的地方,不会受到外界环境干扰,能够安全 正常运行。
- 2、建设隔离。涉密网络一定要与普通网络进行隔离,绝对不能将它们混在一起,涉密网络和非涉密网络机房分开建设, 线路也要单独铺设,在涉密网络机房安装机密机器,还要加强认证和链路加密管理措施。
- 3、保障有独立的接地。由于在涉密网络建设过程中应用的众多材料会在一定条件下发生导电现象,如果处理不当,达到一定温度时会引起火灾,所以要保障涉密网络布线的独立接地,以避免危险事件发生。
- 4、合理设计信息点和预埋盒。对于光纤布线和屏蔽布线,一般情况下,86×86的面板上设计两个信息点即可,但是由于屏蔽布线的线径和硬度比非屏蔽布线稍大,所以施工时要注意有足够的余量,在这种状况下,预埋盒一般采用86×86×60的金属盒,这样的尺度可以保障线缆有足够的余量,便于后续的维护工作。
- 2. 2涉密网络布线工程的特点涉密网络信息系统主要是负责信息数据的传输、处理、存储一些关于个人、公司、国家机密的计算机网络系统,而在我国建立任何一栋大楼或其他建筑时我们都需要对涉密网络进行相应的建设,所以在涉密网络建设时就要考虑涉密网络线路如何铺设,才能保障涉密网络布线是最安全最有效的,在建设这些相应的网络系统时我们要注意相互之间的配合,要做到动态统计的设计规划。我们要保证涉密网络线路的安全,避免线路之间设置的冗杂,同时也要避免涉密网络线路受电磁辐射的影响,避免接受的信号错乱。

涉密网络布线施工建设过程中必须按照国家的相关保密法进行施工,施工方案进行时一定要做到如下几点: (1)保证涉密网络布线的独立性。施工过程中一定要将涉密网络于非涉密网络分开建设,涉密网络的防火墙、入侵检测设备、漏洞扫面设备都要与非涉密网络分开。

- (2) 合理选择涉密网络布线的类型。涉密网络布线有很多类型,但是要根据建筑物内的管道布局和涉密网络的基本要求进行方案的实施,涉密网络布线铺设时注意与非涉密网络线路之间的距离,而且线路铺设时也要考虑施工成本和信息安全管理成本。
- (3) 布线管道应采用金属管。为了保障涉密网络布线的安全性和使用寿命,布线管道应该采用金属管材质的,这样既能提高对外界干扰信号的屏蔽和隔离功效,还能提高管道的坚韧性,防止涉密网络布线被挤压。施工过程中注意金属管独立的接地设计和防漏电设计,避免漏电或导电发生火灾事件。
- (4)注意管道之间的桥架处理。在建筑物中会存在很多管道, 比如消防管道、水管、电源线管等,为了能清楚地分辨涉密 网络布线管道,在众多管道交织的地方采取桥架措施,避免 各管道的交叉重叠,以保障信号传递不受干扰。
- (5)注意架桥表面的保护。对架桥进行选择时,表面镀锌架桥起到的作用要比喷塑或喷漆的架桥好很多。因为喷塑或喷漆的架桥方式在各个接头连接处是绝缘的,而架桥的盖板和槽体的接触曾也是绝缘的,这样就会使屏蔽效果和接地效果减弱。但是采用镀锌的架桥方式,不仅可以加强架桥的防锈效果和导电效果,还能具有较好的屏蔽效果和接地效果。

综上所述,涉密网络布线工程的设计与实施方案的制定对于 高效的保障信息安全是非常重要的,因为加强涉密网络布线 工程的设计与实施可以有效的打击非法盗取信息的不法分子, 保障了信息数的安全性,同时也促进了网络信息化技术在大 数据时代能够更安全更迅速的发展。

[1]张启浩. 涉密网络布线工程设计与施工[j].智能建筑与城市信息.20xx(03)

[2]邵凯. 涉密网络布线工程设计与施工方案[j].信息通信.20xx(07)

工程方案做篇七

中小型水利工程;施工技术;技术管理

- 1.1混凝土施工。中小型水利工程中,渠道常常使用砌筑结构的形式来修筑。混凝土材料会频繁使用到,可以用来解决基层承载能力不足的问题。渠道工程中,混凝土浆料质量控制要从原料配合比、振捣时间以及强度等方面进行。土方挖掘完成后,会使用混凝土材料对基层以及渠道壁进行浇筑,解决土壤松软的问题,同时也能够起到防渗透的作用。混凝土使用在砌块的夹层中时,要对混凝土的粘合力进行检验,结构施工结束后要达到规定的养护时间,才能够开展接下来的施工任务,这样可以避免初期修筑的结构出现变形的问题。混凝土施工流程可以从以下几方面展开讨论。
- 1)准备混凝土浇筑。根据设计方案来对原料进行采购,强度与数量要与规划方案保持一致,避免造成材料浪费现象。混凝土材料在预制阶段,要科学的控制原料添加量,如果流动性不足可以适当的添加一些化学外加剂,但前提是要保障不会与钢筋材料发生反应。对混凝土材料使用性能进行检验,前期试验环节如果发现不合理现象可以及时对材料调控。保障工程的施工质量。
- 2)储备和装卸材料。材料存储阶段要考虑安全性,尤其是水泥石灰等材料,存放区域要做好防潮防雨准备,避免阳光直接照射在材料的表面。原料采购量要与使用量均衡,过多的

存放在现场会对混凝土浆料质量造成影响。运输期间也要对材料进行保护,这样混凝土灌浆任务才可以高效进展。

- 3) 拌合和运送混凝土。振捣环节中,技术人员要对浆料的含水量进行调节控制,使用方向不同骨料添加量也存在差异。拌合过程中,水泥、石灰以及骨料会充分的与水分融合,材料预制到正式使用之间会间隔一段时间,这是浆料中的颗粒物质容易沉降,直接浇筑使用会造成结构承载能力不均衡的情况。针对这一现象,可以通过二次振捣来解决,运输期间如果水分蒸发损耗也可以在振捣时添加。禁止采用加水或其他方式对混凝土稠度予以重新改变。运送的过程中,从搅拌机卸出之后,要尽快运送至浇筑地点,运送过程要予以适当的保温或遮盖,以免环境因素影响到混凝土的质量。一旦出现漏浆和离析,要及时予以二次搅拌。
- 4) 混凝土浇筑。完成上述材料准备与预制任务后,进入到正式的浇筑环节,严格实行设计方案,在流程上不可以出现混乱。随着浇筑任务的进展,如果发现混凝土中存在拌合不均匀的硬块,要立即停止施工,将材料处理合格后再继续浇筑。不论由于何种原因出现不合格的混凝土,都应立即停止拌和,检查原因并进行处理,以保证混凝土浇筑的质量。
- 5) 混凝土养护。在浇筑完成之后,做好及时的养护工作。按照环境条件等实际情况,予以合理的覆盖,以避免雨水、温度、日晒、污染等因素对混凝土造成不良影响。对混凝土予以湿润养护的时间,要结合所使用水泥的品种以及外界温度,还有具体的结构类型等方面来确定。
- 1.2浆砌红砖施工。严格检查用到的各种材料,包括水、水泥及砂石料等,保证各种材料均良好满足施工的实际需求。在砌筑之前,要进行放样立标,接线砌筑。在砌红砖的时候,要保持密实、稳定、平整、错缝。
- 2. 1测量放样□u型槽沟底铺宽10cm□厚7.5cm的c15混凝土垫

- 层,而且铺设垫层后至混凝土初凝前[]2h左右)要装上u型槽,否则混凝土初凝了就起不到固定u型槽的作用。然后利用全站仪(经纬仪),根据施工要求进行测量放样。将渠道中线放出,利用白灰进行标记,并每隔20m的距离设定固定的中桩、开挖边桩,然后将中线和两边渠顶线放出。拉长线控制,然后以15[]20m一段再拉线铺设成直线[]u型槽之间缝宽均匀控制在2cm内,调直后对u型槽回填夯实。
- 2.2开挖渠槽。利用人工方式开挖渠槽,开挖过程中要注意对基槽表面予以严格的控制,保证其平整性,高程和断面尺寸也要满足实际施工需求,并在开挖的时候避免出现基槽断面超挖的现象。渠槽开挖要到位,能成直线的挂线调直,不能走直线的转弯要平顺。开挖渠槽要保证u型槽两侧各要保留4□10cm的空隙,一步要到位。槽底高程要根据田块和原土沟高程进行开挖或回填,保证铺好u型槽后田块灌排方便。
- 2.3修整断面。按照工程的实际施工要求,对断面予以适当的修整。对渠线施工渠槽两侧土方护坡夯土予以密实,并严格控制土质中各种杂质,例如有机物等的含量,使其保持在施工要求规定的允许范围之内。如果实际施工地点的地形较为复杂,则最好在两侧砌筑毛石或者砖护墙,并且合理修整土护坡外侧的坡度。
- 2. 4运输u形槽构件。对各种构件进行检查,保证其尺寸必须与工程设计要求一致,且经过外观质量、外压荷载度验及抗渗性能检验,检验量达合格。另外,需要注意到的是,施工过程中用到的各种u形槽构件质地较薄,且由曲面组成,因此处于受力不均匀状态。因此,在对各种u形槽构件进行运输和装卸的时候,稍不注意,便会出现构件损坏现象。因此,在运输各种u形槽构件的时候,要利用人工装卸的方式,并注意保护构件,以最大程度减少损耗。可以用胶轮架子车将u形槽构件运送至已挖好的施工渠段,并注意轻装轻卸。

- 2.5安装u形槽预制件。根据工程设计的具体要求,合理调整u 形槽预制件的位置,待满足施工需要后予以妥善固定。然后 利用分层夯填的方式,将两侧土护坡密实,并利用m7.5砂浆 砌红砖m10砂浆进行抹面护肩,并进行勾缝。
- 2.6养护。在完成勾缝抹面之后,对渠道表面予以养护,可以采用适当覆盖湿麻袋以及适量洒水的方式,保持砂浆表面的合理湿润程度。
- 2.7验收[u型槽安装经监理和水管站技术人员或现场监管人员验收同意后,再用m7.5水泥砂浆勾平缝。勾缝前要清掉底部缝内泥土,勾缝后要清理掉多余砂浆,保持槽内面整洁无砂浆渣。田间的进出水口要统一制作长30cm[横田埂方向)、宽20cm[顺田埂方向)的u型木模,木模底和两侧用10cm厚c15混凝土浇筑,高宽与开口处槽顶面高度相平,并注意严格控制沟渠开挖[u型槽安装、勾缝、排水口浇筑等各环节。结合本文的案例分析,了解到施工技术与中小型水利工程的建设息息相关,只有做好对相应施工技术的管理,才能更好的保证工程项目的高效、顺利进行。因此,在实际施工过程中,各施工单位企业需要积极采取有效措施,不断提高自身的技术管理水平,以提高工程质量。
- [1]杨秋石,程琛,李明亮.农村中小型水利工程施工质量管理与控制的方法研究[j].农村经济与科技[]20xx[]11[[]21.
- [2]张启华,祁军平.浅谈中小型水利工程施工中的质量问题[i].中小企业管理与科技(下旬刊□□20xx□10□□136.
- [3]冯庆标. 加强中小型水利工程施工安全管理措施研究[j].河南科技□20xx□11□□88.