

# 挖土方承包合同 土方承包合同(模板7篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 挖土方承包合同篇一

发包方：（以下简称甲方） 承包方： 杭州 \*市政公司（以下简称乙方）

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：基坑土方开挖，包括自然土表面砼破碎、基础、基槽、基坑、基坑及规定的围护边三角土等的人工修土、土方外运、泥浆外运等。

四、承包基价：土方每立方米按45元计算，包括土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用，以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用。挖土量按双方丈量认可结算。开挖前自然地坪标高由发包方经理负责签字确认。

五、施工日期：自具备条件挖土开始算起 60 天(除大雨天外)完成，以基坑底修土完成为准。如乙方不能预期完成任务，甲方有权充实挖土人员，其费用由乙方负责。如遇挖土机无法处理的地坪及地下障碍物，经甲方同意签字费用认可。由

于外部因素影响挖土，工期不予顺延；由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按伍仟元/天计罚，施工工期提前一天按伍仟元/天奖励。

六、质量要求：根据甲方提供的有关数据，地下室图纸和围护方案及挖土方案，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程桩损坏，围护破坏而造成质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款支付方式：签订合同前交质保金10万元，工程结束退回。土方工程完成付总工程款的1/3；±0.000完成付总工程款的1/3；主体封顶付总工程款的1/3。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1) 提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地坪标高，及时审核乙方上报的土方开挖施工方案。

2) 根据乙方挖土情况及时测量，调整挖土位置及深度；

3) 根据施工组织设计情况，由乙方落实挖土施工顺序；

4) 及时处理和协调挖土过程中发生的有关问题；

5) 按合同工期规定，监督乙方合理完成挖土任务；

6) 负责提供夜间照明和组织基坑排水工作，以及协助办理夜间许可证。

2、乙方责任：

1) 土方开挖前上报甲方土方开挖方案；

- 2) 服从甲方现场管理人员挖掘，保证在合同工期内合理完成挖运土任务；
- 3) 按照甲方提供的有关图纸、方案、资料进行挖土施工，不得随意超挖；
- 4) 挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权处理所有事务；
- 5) 施工过程中如由乙方造成的质量、安全事故均由乙方负责；
- 6) 挖运过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用的交纳，以及挖土期间夜间施工许可证费用的交纳。

## 九、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份， 有限公司备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

合同签订时间： 年 月 日

合同订立地点： 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印、经 有限公司

发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)：

住所(以身份证为准)： 住所(以身份证为准)： 有效身份证号码： 有效身份证号码： 电话： 电话：

## 挖土方承包合同篇二

发包人：(以下简称甲方)

承包人：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商，甲方同意将自己城郊四组风包梁私有地块3的土石方回填工程交由乙方承包施工，双方现就相关事宜达成一致，制定本条款，双方务必遵照执行。

本工程地块土方的回填、平整、碾压。

包运、平整，不得转包。

运输土石方元/m<sup>3</sup>(石砂)。

经甲方验收合格后，一次性支付完工程款。

1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合甲方要求。

2、回填土石方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到甲方要求。

4、土石方回填完后，经甲方检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的`安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

甲方：

乙方：

联系电话：

联系电话：

年月日

年月日

## 挖土方承包合同篇三

甲方名称：

乙方名称：

本着公平、公正、平等互利的合法原则，按国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》等相关的法律法规。结合所承接工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程进度和施工质量，便于合同管理，经甲、乙双方共同协商，甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同协议如下：

### 一、合同内容

1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体，共同参与联合体

与重庆市两江新区及工程总承包方签订 土石方承包合同主合同。

2、本合同约定以甲方 公司资质出面与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同。

3、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同前，由乙方应重庆市两江新区管委会及工程总承包方的要求验资，出具工程总额3%的保证金金额的10%的资金证明。

4、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同后，由乙方缴纳主合同约定的工程总额3%的保证金，乙方在两江新区管委会及工程总承包方规定的时间内将保证金转账到指定的银行账户。

5、工程款支付方式和支付时间依据主合同规定执行，在两江新区管委会将每月工程进度款下拨后，甲方将乙方所完成土石方工程量以每方扣除 元(大写 元)作为工程管理费，扣除管理费后的工程款拨付到乙方账户，拨付时间不得超过两江新区管委会下拨时间后的3个工作日。

6、本合同约定在重庆市两江新区管委会将下拨工程款下拨到甲公司专用银行账户，由甲、乙双方共同派人管理，任何一方不得私自占有、挪用及非法处理，实行专款专用。在乙方恶意拖欠自己下属工程施工单位工程款时，甲方有权在通知乙方后先行代为乙方支付所拖欠工程款，并在支付乙方的工程款中扣除代为支付的部分。

7、本合同约定由甲方负责派管理人员负责本工程项目的组织、协调、指挥管理，负责项目施工合同管理，施工图纸及相关资料管理，施工进度管理和控制，以及施工现场的安全管理，工程内部及对外事务协调联络等相关事务。甲方负责工程指挥部办公室、管理人员临时食堂及临时住房等相关临时设施

的搭建。负责油料供应及调度的管理。

8、本合同约定在主合同签订后，主合同所签订的土石方工程总量的 % (约 万方) 由乙方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工，主合同所签订的土石方工程总量的 % (约 万方) 由甲方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工。

9、在重庆两江新区管委会或工程总承包方发出进场通知后，甲方负责派管理人员进驻现场，并且负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于甲方开挖的土石方工程进行施工开挖；乙方负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于乙方开挖的土石方工程进行施工开挖。

## 二、双方责任

### (一) 甲方责任

1、甲方负责提供由两江新区管委会及工程总承包方及设计院设计的设计施工图纸，负责组织委托测量场地红线坐标及控制高程，交由甲、乙双方施工队伍放样及施工。

2、甲方负责按合同约定组织现场管理人员进行统一组织协调、管理双方下属各项目部及施工队伍的施工作业，保障工程进度和施工质量。进行安全管理和检查，组织安全学习、宣教工作，监督各施工单位和队伍落实安全设施及安全防范。组织工程抢险、安全排查及事故处理工作。

3、甲方负责相关耗材、油料供应及协调调度，负责委托测量单位进行场地测量，工程决算及竣工验收。

### (二) 乙方责任

1、严格遵守安全生产、文明施工，严格执行重庆市两江新区管委会及工程总承包方和工程指挥部的政策法规和指令。服

从配合甲方驻现场管理人员的组织协调管理。

2、乙方负责办理下属施工单位及单位完善相关手续，施工程序中所需的相关证件及资质。负责与下属各分包单位及队伍完善分包合同及合同管理。负责为下属所有施工人员购买工伤意外保险及其他保险。

3、乙方负责下属施工人员在施工过程中的人身安全责任及民事责任。承担自己下属各施工单位在施工过程中的安全事故责任。负责为非重庆本地户口人员办理暂住证及相关事宜。

4、乙方负责下属施工人员的食宿及所需办公临时设施，负责自己的施工机械设备的停放及安全保管。

## 二、承包工程内容：

工程内容以甲方同总承包方及两江新区管委会签订的主合同为准。（其具体内容所包含的土方开挖方量、回填碾压方量、弃方量，平整场地面积、施工质量标准要求以主合同的约定要求为准）。

## 三、工程地点：

工程地点以甲方同总承包方及两江新区管委会签订合同及工程图纸及甲乙双方协商指定为准

## 四、施工安全

在施工过程中，一切安全事故依据事故责任具体情况而定，主要遵循谁的队伍谁负责，甲方的施工队伍人员安全由甲方负责，乙方的施工队伍人员安全由甲方负责，若存在甲、乙双方人员在交叉作业中的安全事故，根据双方事故责任大小共同协商解决。



五、工程技术要求：甲、乙双方工程队伍应按设计图纸和现行施工规范规定及工程指挥部和项目部的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由甲、乙双方工程作业所属地块和分区协商解决。

六、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目指挥部一经发现，应要求各方施工队伍重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以重庆市两江新区管委会及工程总承包方或者设计单位提供的施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价所包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容依据主合同及施工图纸要求为准)。

七、其他约定：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方与重庆两江新区管委会签订主合同失效或者甲方未与重庆两江新区管委会签订合同，本合同自动作废。

3、本合同自甲、乙双方签字后生效，甲乙双方履行完成合同规定义务后合同终止。

4、本合同正本两份，双方各存一份，副本四份以备重庆两江新区管委会及总承包方备案及相关部门审查。

甲方(盖章) 公司 乙方(盖章) 甲方代表(签字) 乙方代表(签字)

身份证号 身份证号

开户银行 开户银行

账号 账号

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

## 挖土方承包合同篇四

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/m<sup>3</sup>（石砂）。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查

符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

## 六、安全要求：

- 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
- 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
- 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的'指挥及上级有关部门的监督管理。
- 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
- 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
- 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人（甲方）：

承包班组长（乙方）：联系电话：

联系电话：

年月日年月日

## 挖土方承包合同篇五

乙方：阳通乡个体运输户：黄俊 《以下简称乙方》

一、 甲方修建xx乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、 具体协商细节项目条款如下：

1、 甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

2、 甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、 付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、 乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、 甲方邀请乙方担任xx乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方承担责任。

六、 乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、 以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订

的本合同，任何

一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、 本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：

甲方：

乙方：

xx年xx月xx日

## 挖土方承包合同篇六

承包人(以下简称乙方)\_\_\_\_\_

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：\_\_\_\_\_

开挖、运输土方元/m<sup>3</sup>(石砂)。

四、工期要求：\_\_\_\_\_

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

## 五、质量与施工要求：\_\_\_\_\_

- 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
- 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
- 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
- 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

## 六、安全要求：\_\_\_\_\_

- 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
- 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
- 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
- 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
- 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
- 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：\_\_\_\_\_

八、仲裁与调解：\_\_\_\_\_

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。  
本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 挖土方承包合同篇七

承包人：（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，甲方把 场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：

一、承包内容： 标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。

二、甲方职责： 负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。

三、乙方职责： 负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。

四、承包单价、付款方式：

外运土方按每立方 元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方

全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。

五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付清，其余做罚款处理。

六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。 未尽事宜，双方协商解决。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日