

最新油漆包工包料合同协议书 油漆工承包合同(优秀5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

油漆包工包料合同协议书篇一

一、承包方法：_____

二、1、乙方承包范围为清包人工，施工材料统一由甲方统一购置，乙方不得浪费施工材料，合理合用。

2、甲方不得因材料缺失造成乙方无法正常施工，，如因甲方材料不到位造成乙方损失的，乙方有权力追就甲方赔偿损失，不可抗力原因除外。

三、付款方式：_____

1、真石漆工程底漆施工完成甲方应支付乙方总工程款40%或真石漆施工完成甲方应支付乙方总工程款75%或。

2、外墙乳胶漆工程二遍腻子完成甲方应支付乙方总工程款40%或，外墙乳胶漆工程完成甲方应支付乙方总工程款75%或。

3、结束验收合格付清全部人工工程款。

四、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

五、备注：_____

甲方：_____乙方：_____

日期：_____

油漆包工包料合同协议书篇二

发包方：_____ (简称甲方)

承包方：_____ (简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》，《劳动合同法》，《建筑法》，《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，本着互惠互利，利益风险共享共担的原则，明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程现场施工实际情况，经双方协商，甲方将_____镇_____市_____工程中油漆裱糊工程交于乙方进行施工与管理，特订立以下条款，双方共同遵照执行：

一、地点与内容

1、工程地点：_____

2、承包内容：乙方承包此工程中的项目施工。由甲方提出装饰要求，乙方根据甲方提供的图纸按要求施工；凡属这些项目的施工由乙方计划用工用料。

二、工程进度：按照甲方的要求进度，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，乙方必须按合同进度按时完成，乙方如不能完成，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求，做到使客户满意。

四、安全：必须保证施工安全，杜绝大小事故的发生，禁止工作期间及中午饮酒，安全帽由乙方自备，但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议，分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理，发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

六、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

油漆包工包料合同协议书篇三

联系方式：_____

经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方位于栋房的装饰装修工程（以下简称工程）签订本合同。

一、施工内容及要求：

乙方按甲方要求进行油漆施工，包括但不限于：

1、修复粗糙磨手等有问题的木器漆（不包括书柜），处理未完工的木器漆（含白漆、清漆）。

2、涂装全屋内墙，包括但找平、提升阴阳角补缝、刮腻子、干透打磨、涂刷至少2遍底漆、涂刷至少2遍面漆、后期修补

等。

3、全屋所有木器和墙面油漆施工均应做到不漏涂、不透底、不流坠等现象，无色差，表面平整、光滑无挡手感、均匀一致，装饰线、分色线平直，不污染其它表面。

二、承包方式：乙方包工，油漆工1名，负责按甲方要求施工安装。

三、工期：20天，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

四、工程总价：人民币（大写）_____整。全部木器漆完工后支付元，油漆全部完工且经甲方验收合格、乙方退场交还房屋钥匙后支付剩余元。

五、工程质量须达到甲方要求。施工完毕须经甲方验收，验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至甲方满意。因乙方原因造成质量问题，返工的所有费用（含材料费）由乙方承担。

六、如因乙方原因导致施工不符合要求或出现质量问题，经整改仍无法达到甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件退场，并有权拒绝支付工程价款。

七、本合同经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。

甲方：_____乙方：_____

油漆包工包料合同协议书篇四

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。

一、工程概况

工程名称：油漆工程

工程地点：

工程范围：

涂料品牌：立邦时时丽

二、承包方式：包工包料

三、工期

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，在甲方书面通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

四、质保期及服务承诺

- 1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。
- 2、工程质量保修两年，竣工验收两年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，两年后维修只收材料费不收人工费。
- 3、乙方在接到维修电话后二十四小时内维修人员到达现场。

五、价格及付款方式

- 1、价格：每平方米18元，工程总价以现场实测实量数据计算。

2、付款方式：

- (1) 墙面腻子漆打磨好，交付工程价款的50%
- (2) 涂料上好，验收合格后交付工程价款的30%
- (3) 整体工程完工验收合格后付工程价款的15%
- (4) 余5%的质保金，一年后付清。

六、安全施工

费用由乙方承担。

七、违约责任

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按

平方米工程造价的_%支付违约金。

2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，

并支付等额违约金。

5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

油漆包工包料合同协议书篇五

1、底漆

喷涂防潮底漆时，使用专业的油枪，空气压缩机的气压达到4kg以上，油枪的枪口重心垂直于墙面，距离队30cm—50cm均匀来回喷洒二遍，喷油前先用铲刀把墙面的废物清除，喷完油后有一层油光。

2、石漆

喷石漆使用专用喷枪、空气压缩机气压要达到7kg以上，枪口垂直墙面，距离心50cm—80cm[]第一遍干燥至八成后才可以喷第二遍，第一遍把墙面均匀盖一次，第二遍按样板浮点均匀喷上，喷完工后将胶纸撕掉，完成后的石漆要求浮点均匀，色泽一致、不起泡、不脱落、厚度达到1.5mm—3mm左右。

打磨

在喷涂防水保护膜之前，需用进口砂纸等工具磨掉已干透涂

层表面的浮砂及砂粒为锐角，增加天然真石漆表面的美感，同时保证防护的完全覆盖。

面漆

石漆层完全干透后(晴天一般24小时干透)才可以喷涂面漆，喷面漆的油枪和喷底漆油枪一样、空气机气压要求4kg以上，油枪的枪口垂直于墙面，距离30cm—50cm□来回均匀喷洒上去，面漆一般喷二遍，石漆喷面漆以后要求有油光，但不能发亮。

第四章施工方法

基底要求：

(1)、一比一水泥砂浆，粉刷并养护15天以上，粉光面须平坦但不可太光滑，切角不可太锐。

(2)施工前水泥面或被涂物面不得有青苔、油脂或其他污染物，有则需完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干净。

(3)、涂有旧涂料，被涂物面必须实验或确认可附着，始得施工，否则必须铲除。

2、打底漆及封底处理

被涂物均须打底漆及封底处理以防止有渗色，透湿污染真石漆，底漆用量每遍需在

0.3kg/m²以上，直到完全无渗色为止。

3放样标线

已画好之墨线，先用直尺或标线作出直线记号。

4、贴线条胶带

贴胶带必须先贴竖线，再贴横线，接头处可钉上铁钉，以免喷后找不出胶带源头。

5、喷涂真石漆

开始喷涂真石漆，喷涂厚度2-3mm□空气压力在6-8kg/m²间。喷涂时，不喷涂之物须用报纸张贴或用胶带完全隔离。喷涂后硬化24小时，喷涂面必须与样片外观符合，喷涂2遍，用量大约4-5kg/m²□

喷涂底油用量大约0.3kg/m²□喷涂面油必须在喷涂真石漆24小时干透后进行施工，每平方大约用量0.3kg□

6、去除线条胶带

喷涂后随即去除胶带，胶带去除必须小心，不得影响涂膜切角，去除时尽量往上拉开，不要往前拉。

7、研磨

8、全面喷涂面漆

待真石漆完全硬化24小时后，则可全面喷涂透明面漆，每平方需0.3kg以上。

9、施工缺陷及处理方法：

问题原因处理方法流泪、流挂加水太多加适量水或不加水平面效果的表面粗太粗加适量水开稀太平不用加水，用大口径枪嘴施工两遍透底厚度不够选用配套底漆施工两遍返碱、发花、颜色不均基面湿度大，不清洁或只喷涂一遍施工选用配套底漆，不要在阴雨天施工。

10、乙方必须接受甲方签发的各种通知，并认真履行其任务。若因乙方违反劳动纪律或者质量、安全进度达不到要求，甲方对乙方进行的处罚，乙方必须签字接受。因乙方不签字接受，只要甲方施工员有三人签字，乙方无条件按处罚的两倍处罚认可，在本月工资中扣除。

11、乙方必须服从甲方管理人员安排，技术交底与本合同等效。

第六条、工期要求保证要求

工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成(总工期为60天)，未完成时按3000元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。

第七条、安全要求

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等。

3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

4、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。

5、施工期间，乙方指派负责本工程项目的质量、安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次2000元罚款。

6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”（即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告）。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次50元罚款。

7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应

由乙方负责，并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

11有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。

14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应全力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。

16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。

17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

18、凡工伤事故造成经济损失20000.00元以内的由乙方自负，超过20000.00万的由保险公司和甲方协商解决。

第八条、文明施工现场及标准化工地要求

1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。

2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按200元/次处罚乙方。

3、施工现场必须达到工完、料尽、场地清。

4、工人住宿由甲方提供。

5、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。

第九条、甲乙双方职责

1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。

2、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。

3、甲方提供塔机及夜间照明设施。

4、甲乙双方在签订劳务合同的同时，必须签订安全施工合同，此合同方能生效。

- 5、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次500元，迟到每次200元处罚乙方。
- 6、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。
- 7、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
- 8、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。
- 9、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
- 10、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
- 11、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
- 12、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有算余工程量和款项。
- 13、如因乙方质量工期达不到合格要求，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有工程量及余下20%的款项。
- 14、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。并处罚乙方由此给甲方造成的各项损失。
- 15、乙方若有特殊情况停工或者其他事情，必须经项目同意，否则罚款5000元；

16、乙方严禁招用未满16岁的童工。

17、乙方必须为自己班组人员购买保险，若乙方未购买，若出的一切责任由乙方负责与甲方无关。

第十条、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。

第十一条、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。

第十二条、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

第十三条、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

甲方单位：（章）乙方单位：（章）

甲方签字：乙方签字：

甲方委托代理人：乙方委托代理人：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)